

NYWY Eca

CONSTRUCTIE

Geleider	Koper: rond massief (rm)
Isolatie	polyvinylchloride (PVC)
Aders	opgevuld tot een rond geheel
Binnenmantel	ongevulcaniseerd rubber, plastic tape
Omvlechting	ronde koperdraden met een tegenspiraal van koperband
Buitenmantel	polyvinylchloride (PVC)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale Spanning	0,6/1 kV
Beproevingsspanning	4 kV

OVERIGE GEGEVENS

Minimale installatietemp.	-5°C
Maximale geleidertemp.	+70°C
Gebruikstemp.	min. -30°C, max +70°C
Mantelkleur	zwart
Standaard	DIN VDE 0276-603
CPR classificatie	Eca
Beproevingnorm	EN50575:2014+A1:2016
Brandvertragend	VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2



OMSCHRIJVING NYCY Eca		
Aders x doorsnede in mm ²	buitendiameter	gewicht kabel
	ca. in mm	ca. in kg/km
2x1,5rm/1,5	13	216
3x1,5rm/1,5	13	231
4x1,5rm/1,5	14	261
5x1,5rm/1,5	15	305
7x1,5rm/1,5	16	365
8x1,5rm/1,5	17	406
10x1,5rm/1,5	18	480
12x1,5rm/1,5	19	542
14x1,5rm/1,5	20	597
16x1,5rm/1,5	21	672

Zie verder volgende pagina.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com

OMSCHRIJVING NYCY Eca		
Aders x doorsnede in mm ²	buitendiameter	gewicht kabel
	ca. in mm	ca. in kg/km
2x2,5rm/2,5	14	264
3x2,5rm/2,5	14	284
4x2,5rm/2,5	15	325
5x2,5rm/2,5	16	400
7x2,5rm/2,5	17	454
8x2,5rm/2,5	19	530
10x2,5rm/2,5	20	630
12x2,5rm/2,5	21	715
14x2,5rm/2,5	22	797
16x2,5rm/2,5	23	878
2x4rm/4	16	356
3x4rm/4	17	402
4x4rm/4	18	463
2x6rm/6	17	433
3x6rm/6	18	496
4x6rm/6	19	578
2x10rm/10	18	589
3x10rm/10	19	686
4x10rm/10	20	813
2x16rm/16	20	814
3x16rm/16	21	961
4x16rm/16	23	1.145



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com



2 van 2

(yymdd)